
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2 Roboty na placu budowy
45112500-0 Usuwanie gleby
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45236210-5 Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci
45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS INWESTORSKI

ADRES INWESTYCJI : PLACU ZABAW
Pogonów nr ew. dz. 15-76/2 gm. Baranów
INWESTOR : Gmina Baranów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Jędruszczak
upr. bud LUB\0230\OWOK\09
tel.509 208 648

DATA OPRACOWANIA : 15.09.2013

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PLAC ZABAW					
1	45113000-2	Roboty pomiarowe			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
		11*17*0.0001	ha	0.019	
				RAZEM	0.019
2	45112500-0	Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20.00 cm za pomocą spycharek	m ²		
		11*17	m ²	187.000	
				RAZEM	187.000
3 d.2	KNR 2-01 0209-03 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.5 km	m ³		
		(poz.2)*0.4	m ³	74.800	
				RAZEM	74.800
4 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		162.67	m ²	162.670	
				RAZEM	162.670
3	45236210-5	Nawierzchnia placu zabaw			
5 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 20 cm grubość po zagęszczeniu - piasek	m ²		
		poz.4	m ²	162.670	
				RAZEM	162.670
6 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - Keramzyt frakcja od 2-8	m ²		
		113.74	m ²	113.740	
				RAZEM	113.740
7 d.3	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - piasek	m ²		
		48.93	m ²	48.930	
				RAZEM	48.930
8 d.3	KNR 2-21 0213-01 analogia	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej (humusu) na terenie płaskim	ha		
		0.001	ha	0.001	
				RAZEM	0.001
9 d.3	KNR 2-31 0402-01	Podsypka z piasku grubości 10 cm pod ławę betonową obrzeża	m ³		
		0.24*0.10*(52.46)	m ³	1.259	
				RAZEM	1.259
10 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem	m ³		
		(0.24*0.10+0.08*0.08*2)*(52.46)	m ³	1.931	
				RAZEM	1.931
11 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
4	45212130-6	Urządzenia placu zabaw			
12 d.4 ind.	kalkulacja ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Zestaw zabawowy mały- lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.4 ind.	kalkulacja ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Bujak pojedynczy - szt.1 lub równoważne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Huśtawka wagowa - lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Piaskownica z desek lub równoważny 2,00 m x 2,00 m	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Urządzenie fitness - drabinka z uchwytem lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Urządzenie fitness - mięśnie kręgosłupa lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu Urządzenie fitness - stepper lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21 d.4 0607-02 analogia	Dostarczenie i montaż ławki z oparciem - lub równoważny	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu kosz na śmieci z wkładem metalowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	kalkulacja d.4 ind.	Dostarczenie i montaż kompletu tablica informacyjna z daszkiem lub równoważny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 45342000-6 Ogrodzenie					
22	KNR 2-23 d.5 0403-01 analogia	Ogrodzenia panelowe stalowe o wysokości 1,00m - ogrodzenie placu zabaw	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
23	KNR 2-23 d.5 0402-03 analogia	Furtka o wym. 105x100cm - wejście na plac zabaw	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000