

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Modernizacja drogi dojazdowej nr 107419L do gruntów rolnych we wsi Gródek**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 PODBUDOWY</b>					
1 d.1	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 600*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2820.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2820.00</b>
2 d.1	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 18cm 600*4.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2820.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2820.00</b>
<b>2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE</b>					
3 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości warstwy 5 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1-2) wraz z transportem. 600*4.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2700.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2700.00</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
4 d.3	<b>kalkulacja własna</b>	Wykonanie poboczy ziemnych szer. 0,5m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem ( na pobocza ziemia z bazy Inwestora w Baranowie) 600*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.00</b>