

---

## Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łukawka  
INWESTOR : GMINA BARANÓW  
ADRES INWESTORA : 24-105 BARANÓW UL. RYNEK 14  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Lewtak tel. 519 481 577 Młynki 23a 24-130

---

Stawka roboczogodziny :  
: 12.07.2018

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	ŁUKAWKA	
1.1	Chodniki	
1.2	ROBOTY WEWNETRZNE- zmiana podziału pomieszczeń	
1.3	Okładziny- Posadzki, ściany	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ŁUKAWKA</b>			
1.1		<b>Chodniki</b>			
1	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-07	głębok. 20 cm			
1		3.87*1.75	m <sup>2</sup>	6.773	
		7.59*2.5	m <sup>2</sup>	18.975	
		9*1.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.248</b>
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-02				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	39.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.248</b>
3	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm RM-5 MPa	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-01				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	39.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.248</b>
4	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0511-02				
1		poz.1	m <sup>2</sup>	39.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.248</b>
5	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.1.	0401-01				
1		1.75*2+2.5*2+7.59+9*2	m	34.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.090</b>
6	KNR 2-31	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem B-15	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04				
1		poz.5*0.15*0.15	m <sup>3</sup>	0.767	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.767</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem	m		
d.1.	0407-02				
1		poz.5	m	34.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.090</b>
1.2		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE- zmiana podziału pomieszczeń</b>			
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	0348-06				
2		1.5*3.05	m <sup>2</sup>	4.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.575</b>
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.1.	0304-02				
2		(1.5+0.74)*3.05*0.12	m <sup>3</sup>	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-01				
2		(1.5+0.74)*3.05*2	m <sup>2</sup>	13.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.664</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		(1.5+0.74)*3.05	m <sup>2</sup>	6.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.832</b>
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
2		poz.11	m <sup>2</sup>	6.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.832</b>
13	KNR 4-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
d.1.	0346-01				
2		4	gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 4-01	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego -PODLEWKA POD BELKI	m <sup>3</sup>		
d.1.	0203-03				
2		0.25*0.24*0.1*2	m <sup>3</sup>	0.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.012</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-03 d.1. 1003-06 2 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły . - śr.rury do 25 mm dla ściągów	otw.		
		3	otw.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 4-03 d.1. 1008-01 2	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-wnętrzna rury do 25 mm - ściagi	prze-pust		
		3	prze-pust	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0313-03 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
		2*0.1*0.15*1.5	m <sup>3</sup>	0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
18	KNR 4-01 d.1. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.be-lek stalowych do I NP 160 mm	m		
		1.2	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0329-05 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-mentowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.24*2*1	m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
20	KNR 4-01 d.1. 0703-02 2	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>		
		1*(0.24)+2*(0.24*2)	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
21	KNR 4-01 d.1. 0704-01 2	Powleknięcie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
22	KNR 4-01 d.1. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce-mentową	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
23	KNR 4-01 d.1. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		1*0.24+0.25*1.5*2+2*0.25*2+0.24*2*2	m <sup>2</sup>	2.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.950</b>
24	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	2.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.950</b>
25	KNR 2-02 d.1. 1505-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-ków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	2.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.950</b>
26	KNR-W 4-01 d.1. 0322-02 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
		1*2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
27	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		2.05	m <sup>2</sup>	2.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.050</b>
28	KNR 4-01 d.1. 0108-11 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.8*0.15	m <sup>3</sup>	0.68625	
		poz.19	m <sup>3</sup>	0.48000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.16625</b>
29	KNR 4-01 d.1. 0108-12 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km kktroność = 23	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.28	m <sup>3</sup>	1.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.166</b>
30	KNR 4-01	Oplata za składowanie na wysypisku	t		
d.1.	0108				
2		poz.28*1500/1000	t	1.7494	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.7494</b>
<b>1.3</b>		<b>Okładziny- Posadzki, ściany</b>			
31	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek, wykładzin	m <sup>2</sup>		
d.1.	0811-07				
3		7.75	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
32	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-01				
3		poz.31*0.05	m <sup>3</sup>	0.388	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.388</b>
33	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>		
d.1.	2608-01				
3		poz.31	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
34	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- kowe - poddasze	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
3		poz.31	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
35	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-02				
3		7.75 <poz.35>	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
36	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-03	Krotność = 2.5			
3		7.75 <poz.35>	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
37	KNR 2-02	j.w.- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	1106-07				
3		7.75 <poz.35>	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
38	NNRNKB	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi pod wylewkę samopoziomują- cą pod wykładzinę rulonową	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
3		poz.31	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
39	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	1118-01				
3		7.75 <poz.35>	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
40	NNRNKB	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych Gres	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2808-05				
3		Płytki podło- gowe	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.750</b>
41	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1.	0819-15				
3		(2.8+3.42)*2*2.2	m <sup>2</sup>	27.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.368</b>
42	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0715-01				
3		poz.41	m <sup>2</sup>	27.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.368</b>
43	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1.	0829-01				
3		poz.41	m <sup>2</sup>	27.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.368</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
44	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi Płytką ścienna	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 0838-04				
3		poz.41	m <sup>2</sup>	27.368	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.368</b>
45	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>		
d.1.	1202-09	ponad 5 m2			
3		(2.8+3.42)*2*(3.05-2.2)	m <sup>2</sup>	10.574	
		7.75	m <sup>2</sup>	7.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.324</b>
46	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo-	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-02	wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku			
3		poz.45	m <sup>2</sup>	18.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.324</b>
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
3		poz.45	m <sup>2</sup>	18.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.324</b>
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01	Farba biała.			
3		poz.45	m <sup>2</sup>	18.324	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.324</b>
49	KNP 05	Uchwyty naścienne przenośne dla osób niepełnosprawnych	szt.		
d.1.	0116-06.01				
3		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
50	KNR-W 2-15	Wykonanie kanału Z napowietrzenie łazienki	podej.		
d.1.	0211-03				
3	analiza indy-				
	widualna	1	podej.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ŁUKAWKA</b>				
<b>1.1</b>		<b>Chodniki</b>				
1 d.1. 1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m <sup>2</sup>	39.248		
2 d.1. 1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz- chni	m <sup>2</sup>	39.248		
3 d.1. 1	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm RM-5 MPa	m <sup>2</sup>	39.248		
4 d.1. 1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	39.248		
5 d.1. 1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m	34.090		
6 d.1. 1	KNR 2-31 0402-04	Ławy pod krawężniki betonowe z oporem B-15	m <sup>3</sup>	0.767		
7 d.1. 1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce pias- kowej z wyp.spoin piaskiem	m	34.090		
<b>Razem dział: Chodniki</b>						
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY WEWNĘTRZNE- zmiana podziału pomieszczeń</b>				
8 d.1. 2	KNR 4-01 0348-06	Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapien- nej	m <sup>2</sup>	4.575		
9 d.1. 2	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścia- nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>	0.820		
10 d.1. 2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicz- nych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	13.664		
11 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	6.832		
12 d.1. 2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	6.832		
13 d.1. 2	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd.	4.000		
14 d.1. 2	KNR 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grub.ponad 20 cm z betonu monolitycznego -PODLEWKA POD BELKI	m <sup>3</sup>	0.012		
15 d.1. 2	KNR 4-03 1003-06 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stro- pach z cegły . - śr.rury do 25 mm dla ściągów	otw.	3.000		
16 d.1. 2	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość prze- puštu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm - ściagi	przepust	3.000		
17 d.1. 2	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>	0.045		
18 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 160 mm	m	1.200		
19 d.1. 2	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/ 2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>	0.480		
20 d.1. 2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,podciągach,biegach i spocznikach schodowych	m <sup>2</sup>	1.200		
21 d.1. 2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro- pach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.200		
22 d.1. 2	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	1.200		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 01 2	KNR 4-01 0711-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	2.950		
24 d.1. 1134-02 2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	2.950		
25 d.1. 01 2	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	2.950		
26 d.1. 0322-02 2	KNR-W 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>	2.050		
27 d.1. 1022-01 2	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.050		
28 d.1. 11 2	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	1.16625		
29 d.1. 12 2	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km krotność = 23	m <sup>3</sup>	1.166		
30 d.1. 2	KNR 4-01 0108	Opłata za składowanie na wysypisku	t	1.7494		
<b>Razem dział: ROBOTY WEWNĘTRZNE- zmiana podziału pomieszczeń</b>						
1.3	<b>Okładziny- Posadzki, ściany</b>					
31 d.1. 07 3	KNR 4-01 0811-	Rozebranie posadzki z płytek, wykładzin	m <sup>2</sup>	7.750		
32 d.1. 01 3	KNR 4-01 0212-	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>	0.388		
33 d.1. 01 3	KNR 0-17 2608-	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	7.750		
34 d.1. 01 3	KNR 2-02 0607-	Isolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - poddasze	m <sup>2</sup>	7.750		
35 d.1. 02 3	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m <sup>2</sup>	7.750		
36 d.1. 03 3	KNR 2-02 1106-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 2.5	m <sup>2</sup>	7.750		
37 d.1. 07 3	KNR 2-02 1106-	j.w.- dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>	7.750		
38 d.1. 1134-01 3	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi pod wyłewkę samopoziomującą pod wykładzinę rulonową	m <sup>2</sup>	7.750		
39 d.1. 01 3	KNR 2-02 1118-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	7.750		
40 d.1. 2808-05 3	NNRNKB 202	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych Gres	m <sup>2</sup>	7.750		
41 d.1. 15 3	KNR 4-01 0819-	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	27.368		
42 d.1. 01 3	KNR 4-01 0715-	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>	27.368		
43 d.1. 01 3	KNR 2-02 0829-	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	27.368		
44 d.1. 0838-04 3	NNRNKB 202	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi Płytką ścienna	m <sup>2</sup>	27.368		
45 d.1. 1202-09 3	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	18.324		

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
46 d.1. 2011-02 3	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	18.324		
47 d.1. 1134-02 3	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	18.324		
48 d.1. 01 3	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbą akrylową dyspersyjną powierzchni wewnętrznych Farba biała.	m <sup>2</sup>	18.324		
49 d.1. 06.01 3	KNP 05 0116-	Uchwyty naścienne przenośne dla osób niepełnosprawnych	szt.	4.000		
50 d.1. 0211-03 3 analiza indywidualna	KNR-W 2-15	Wykonanie kanału Z napowietrzenie łazienki	podej.	1.000		
<b>Razem dział: Okładziny- Posadzki, ściany</b>						
<b>Razem dział: ŁUKAWKA</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: