

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107401L
od km 0+007,50 do km 0+716,25
w miejscowości Baranów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 709/1000	km km	0.71	
				RAZEM	0.71
2 d.1	KNNR 6 0804-03 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych typu MON 3x1m o gr. 15cm wraz ze złożeniem na miejscu 690*4	m ² m ²	2760.00	
				RAZEM	2760.00
3 d.1	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-40 cm 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4 d.1	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni. 140/(100*100)	ha ha	0.01	
				RAZEM	0.01
2 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 5 km 708.75*5.5*0.35	m ³ m ³	1364.34	
				RAZEM	1364.34
6 d.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II 1364.34*0.1	m ³ m ³	136.43	
				RAZEM	136.43
3 JEZDNIA ASFALTOWA					
7 d.3	KNNR 6 0103-03 jezdnia	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 708.75*5.5	m ² m ²	3898.13	
				RAZEM	3898.13
8 d.3	KNNR 6 0109-02	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 708.75*5.5	m ² m ²	3898.13	
				RAZEM	3898.13
9 d.3	KNNR 6 0113-02	Warswa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych mechanicznie gr. 20 cm 708.75*5.3	m ² m ²	3756.38	
				RAZEM	3756.38
10 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 3614.63+3543.75	m ² m ²	7158.38	
				RAZEM	7158.38
11 d.3	KNNR 6 0308-02 jezdnia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 5 cm po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transportem 708.75*5.1	m ² m ²	3614.63	
				RAZEM	3614.63
12 d.3	KNNR 6 0309-02 jezdnia	Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR3) wraz z transportem 708.75*5	m ² m ²	3543.75	
				RAZEM	3543.75
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
13 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonych poboczy 708.75*2*0.5	m ² m ²	708.75	
				RAZEM	708.75
14 d.4	KNNR 6 0113-05- analogia	Pobocza utwardzone z kruszyw łamanych stabiliz. mech. 0-31,5mm o gr. 15cm 708.75*2*0.5	m ² m ²	708.75	

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107401L
od km 0+007,50 do km 0+716,25
w miejscowości Baranów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	708.75
15 d.4	KNNR 1 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i poboczy w gruntach kat.I-III 708.75*2*0.5	m ² m ²	708.75	
				RAZEM	708.75
5 OZNAKOWANIE PIONOWE					
16 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
17 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - tarcze do znaków 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00