

I I I I I I I JEDN.MIARY I I I
 IFAZAIASOR.I LP I W I SYMBOL POZ. I O P I S P O Z Y C J I K O S Z T O R Y S O W E J I-----I PRZEDMIAR I KROT.I
 I I I I IKOSZTORYSOWEJI I SYM. NAZWA I I I

44 RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE

44 100 roboty ziemne

44 100 10 0 S010113010000 usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 60 M3 6.27000 1.00
 cm, za pomoca spycharek
 (14+7+8+15)*1.0*0.95*0.15=6.27000

44 100 20 0 S010113020000 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 60 M3 2.09000 1.00
 cm, za pomoca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grub
 osci ziemi urodzajnej
 (14+7+8+15)*1.0*0.95*0.05=2.09000

44 100 30 0 2010125010000 ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub. do 1 50 M2 2.20000 1.00
 5 cm z przerzutem , humus bez darni
 (14+7+8+15)*1.0*0.05=2.20000

44 100 40 0 2010125050000 Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy z przerzutem, 50 M2 2.20000 1.00
 humus bez darni

44 100 50 0 S010210030000 Wykopy oraz przekopy glebokosci do 3,00 m wykonywane na odkl 60 M3 52.66800 1.00
 ad koparkami podsiebniernymi o pojemnosci lyzki 0,25 m3, w gr
 uncie kat. III-IV
 (14+7+8+15)*0.9*1.4*0.95=52.66800

44 100 60 0 S010307040000 Wykopy liniowe o scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, g 60 M3 2.77200 1.00
 lebokosci do 3,0 m z recznym wydobyciem urobku, w gruncie ka
 t. III-IV
 (14+7+8+15)*0.9*1.4*0.05=2.77200

44 100 70 0 S010313040000 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami 50 M2 140.80000 1.00
) wraz z rozbiorka, scian wykopow szerokosci do 1 m, gleboko
 sci do 3 m, w gruncie suchym kat. III-IV
 (14+7+8+15)*1.6*2=140.80000

44 100 80 0 S010214020000 Zasypanie wraz z zageszczeniem wykopow fundamentowych podluz 60 M3 50.78700 1.00
 nych, punktowych, obiektowych, rowow spycharkami gasienicowy
 mi 55 kW (75 KM), grunt kat. III-IV
 (14+7+8+15)*0.9*1.35*0.95=50.78700

44 100 90 0 S010318030000 Zасыpywanie wykopow o scianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 60 M3 2.67300 1.00
 m, glebokosci do 3,0 m, w gruncie kat. I-III, z zageszczeni
 em recznym
 (14+7+8+15)*0.9*1.35*0.05=2.67300

44 300 roboty instalacyjne

44 300 10 0 S110302040011 Rurociagi cisnieniowe PE100RC SDR17 łączone metodą zgrzewani 40 M 8.00000 1.00
 a czołowego w gotowym wykopie umocnionym na głębokości do 3
 o średnicy zewn. 225 mm

44 300 20 0 S110302030011 Rurociagi ciśnieniowe z rur wzmochnionych PE100RC SDR17 łączo 40 M 7.00000 1.00
 nych metodą zgrzewania czołowego układane w gotowym wykopie
 o głębokości do 3 m o średnicy zewnętrznej 160 mm

[illegible]

44	300	150	0	S060503050001	ULOZENIE PLYT BETONOWYCH O WYM. 50X50X10 CM NA PODSYPCE PIAS 50 M2	2.50000	1.00
					KOWEJ POD I WOKOL SKRZYNEK DO ZASUW - ANALOGIA		
					5*0.50*0.50*2=2.50000		

44	300	160	0	S060503050003	UŁOZENIE PŁYT BETONOWYCH O WYM. 50X50X10 CM NA PODSYPCE PIAS 50 M2	1.25000	1.00
					KOWEJ POD ZASUWY - ANALOGIA		
					5*0.5*0.5=1.25000		

44	300	170	0	S060702020001	SLUPKI ZELBETOWE I TABLICZKI DO OZNAKOWANIA ZASUW I TRASY SI	20	SZT	2.00000	1.00
RCI									

44	300	180	0	S041430010100	Rozne elementy drobnowymiarowe o objetosci do 1,5 m3 z beton	60	M3	0.09000	1.00
					u B 15				
					$2*0.30*0.30*0.50=0.09000$				

44	300	190	0	S110406030100	Studzienki kanalizacyjne z elementow e w gotowym odwodnionym wykopie, z kineta typu 1 o wylocie 2 00 mm, z pokrywa PVC, o srednicy 425 mm i glebokosci studzien ki 2.0 m	, wykonywan 196	1.00000	1.00
----	-----	-----	---	---------------	---	-----------------	---------	------

49 ZBIORNIKI WODOCIAGOWE

49 100 roboty ziemne

49	100	10	0	ZBIORNIK00220	Analogia - ZBIORNIK STALOWY PIONOWY Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM, OCI 90 KPL EPIENIEM O POJ. CAŁK. 220 M3	1.00000	1.00
----	-----	----	---	---------------	---	---------	------

59 INNE

59 300 analizy wody

59	300	10	0	ANALIZY0000001	Analizy wody fizykochemiczne i bakteriologiczne	20	SZT	2.00000	1.00
----	-----	----	---	----------------	---	----	-----	---------	------

□